



- NOTAS:**
- 1- COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 - 2- AS ESTRUTURAS MOLDADAS 'IN LOCO' PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR PRÉ MOLDADAS, CASO SE MOSTRE NECESSÁRIO, NESTE CASO, SEGUIR OS PPs DERSA DE NÚMERO PPEG-DE-C03/012.
 - 3- CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E AREIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA). A LARGURA DA CAVA DE REMOÇÃO, DEVE FICAR LIMITADA À BASE DAS ESTRUTURAS, EXCETO NO CASO DAS REMOÇÕES PARA OS ATERROS.
 - 4- NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.
 - 5- O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.
 - 6- CONFIRMAR COTAS EM CAMPO.

						CONSORCIO CONSULTOR ENGEVIX-PRON RODOANEL NORTE		ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA EG/DIPRO ANTONIO CAVAGLIANO 08/13 EG/DECOF MARIA BEATRIZ S. NUNES 08/13		ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A. E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.		DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A. EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO: 11-NORTE SUBTRECHO: 000 OBJETO: PERFIL DE BUEIRO LOCAL: EST. 2000+0,45 ESC: 1:200 LOTE 01 PROJ. 071 CÓDIGO: DE-15.11.000-H06/012 REVISÃO C	
						S0017000-7D-DE-1012-E		PROJ. ROBERTO STORTI/JOSÉ N. MOREIRA 08/13 COORD. ÁREA SONIA REGINA MORGADO COORD. PROJ. WILSON VIEIRA RESP.TEC. EDUARDO MINORU NAGAO CREA: 59603/15720					
						DE-15.12.000-H04/001 DRENAGEM DE VAS DE-15.11.000-H04/010 DRENAGEM DE VAS							
						DISCRIMINAÇÃO REVISÕES		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					