PERFIL DO BUEIRO NA EST. 103+18,75 (R. 100)





SEÇÃO TÍPICA
s/escala.
VER DES. DE-15.11.002-I02/109



DETALHE 1
s/escala

NOTAS:

1 - COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 - A LAJE SUPERIOR DA GALERIA DEVERÁ SER ADAPTADA PARA CONECTAR A CHAMINÉ DO POÇO DE VISITA PARA ACESSO À INSPEÇÃO.

3 - A GALERIA DEVERÁ TER AS EXTREMIDADES SELADAS CONECTANDO À ADUTORA.

4 - PARA ESTA OBRA A GALERIA DEVERÁ SER EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA, PORÉM CASO NECESSÁRIO, PODERÁ SER SUBSTITUÍDA POR ESTRUTURAS MOLDADAS "IN LOCO", CONFORME PP-DE-C03/008.

5 - CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E AREIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA). A LARGURA DA CAVA DE REMOÇÃO, DEVE FICAR LIMITADA À BASE DAS ESTRUTURAS, EXCETO NO CASO DAS REMOÇÕES PARA OS ATERROS.

6 - NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.

7 - O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.

8 - AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO E AS DECLIVIDADES DE PROJETO RIGOROSAMENTE MANTIDAS, TENDO EM VISTA OS RECALQUES PREVISTOS.

9 - PARA ASSENTAMENTO DA ADUTORA, EXECUTAR BERÇO DE CONCRETO MAGRO CLASSE C10 (fck > 10 MPa)

10 - AS EXTREMIDADES DA GALERIA DEVERÃO SER SELADAS COM SACOS DE AREIA.

11 - PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO SOBRE O TUBO CAMISA VER DESENHO DE-15.11.000-P05/002.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO
DE-15.11.002-I02-101	REMANEJAMENTO DA ADUTORA Ø900mm
DE-15.11.000-H04-002	DRENAGEM DE VIAS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

CONSÓRCIO CONSULTOR
ENGEVIX-PRON
RODOANEL NORTE

S00170/00-7D-DE-1201-B

PROJ.	ROBERTO STORTI/JOSÉ N. MOREIRA	01/14
COORD. ÁREA	SONIA REGINA MORGADO	
COORD. PROJ	WILSON VIEIRA	
RESP.TEC.	EDUARDO MINORU NAGAO CREA: 5060215720	

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

EG/DIPRO	ANTONIO CAVAGLIANO	01/14
EG/DECOP	MARIA BEATRIZ S. NUNES	01/14
	JOSÉ LUIZ RIZZO	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO: 11-NORTE SUBTRECHO: 000
OBJETO: PERFIL DE BUEIRO
LOCAL: TUBO CAMISA - ADUTORA DE RECALQUE Ø 1050mm

ESC: 1:200	LOTE 01	CÓDIGO: DE-15.11.002-H06/001	REVISÃO A
	PROJ. 060		