



Resp. Técnico/Projetista :
Fernando Pugliero
CREA nº RS085461

Resp. Técnico / Concessionária

Lote:
19

Rodovia:
SP-300
Rodovia Marechal Rondon

DE - DER

Trecho:
km 336+500 ao km 667+630

Verificado - ARTESP

Objeto:
Síntese de Condições
8º ano (Fevereiro/2016 até Fevereiro/2017)


Aprovado - ARTESP

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação:



00	28/04/17	Eng. Fernando Pugliero Pavesys Eng 				
Rev.	Data	Resp. Téc/Proj.	Resp. Téc/Conces	DE - DER	Ver - ARTESP	Aprovado - ARTESP

ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO	3
2	SÍNTESE DOS RESULTADOS.....	4
	<i>ANEXO I – Planilhas Unifilares SP-300.....</i>	5
	<i>ANEXO II – Planilhas Unifilares Acostamento</i>	16
	<i>ANEXO III – Planilhas Unifilares Marginais.....</i>	21

1 APRESENTAÇÃO

A empresa **Pavesys Engenharia** apresenta, neste relatório, síntese dos resultados de monitoramento das condições dos pavimentos da malha viária sob responsabilidade da Concessionária ViaRondon. Os resultados dos levantamentos de irregularidade e defeitos de superfície foram realizados nos segmentos indicados nas Tabela 1.1 e 1.2.

Tabela 1.1 – Trechos Avaliados (Rodovia Principal)

Rodovia	Sentido	km		Extensão (km)	
		início	fim	Pista	Faixa
SP-300	Oeste	336.50	667.63	331.13	662.26
SP-300	Leste	667.63	336.50	331.13	662.26
TOTAL				662.26	1324.52

Tabela 1.2 – Trechos Avaliados (Marginais)

Rodovia	Sentido	km início	km final	km pista	km faixa
Marginal	Oeste	336.80	339.40	2.60	5.20
Marginal	Oeste	395.40	397.50	2.10	4.20
Marginal	Oeste	397.50	398.60	1.10	2.20
Marginal	Oeste	508.60	509.00	0.40	0.80
Marginal	Oeste	530.90	534.00	3.10	6.20
Marginal	Oeste	534.30	535.00	0.70	1.40
Marginal	Oeste	535.00	536.50	1.50	3.00
Marginal	Oeste	639.30	640.70	1.40	2.80
Marginal	Leste	530.80	535.50	4.70	9.40
Marginal	Leste	538.70	539.20	0.50	1.00
Marginal	Leste	639.50	641.30	1.80	3.60
TOTAL				19.90	39.80

2 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Apresentam-se, por meio das planilhas unifilares em anexo, os resultados médios por quilômetro dos parâmetros: QI, ATR, IGG, % de trincas FC-2 e FC-3 dos pavimentos das rodovias em questão; bem como, eventual programação de correção.

ANEXO I – Planilhas Unifilares SP-300

ANEXO II – Planilhas Unifilares Acostamento

ANEXO III – Planilhas Unifilares Marginais